İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SÜTLÜCE YERLEŞKESİ BASKETBOL SAHASI YAPIM İŞİ FİYAT TEKLİFİ BELGESİ					
Sıra No	**İşin cinsi**	**Miktar/adet**	**Birim**	**Birim Fiyat(TL)**	**Toplam Fiyat(TL)**
1	Q188xQ188 6 mm çesan demir	160	m²		
2	Kalıp hazırlanması ve C20 katkılı beton dökülmesi (beton pompası ile)	17	m³		
3	Perdahlama ve helikopter uygulaması yapılması	160	m²		
4	15x15 cm koruma filesi (saha üzeri için)	132	m²		
5	5x5 cm göz aralıklı 3 mm kalınlıkta yeşil kaplamalı tel örgü teli ile sahanın etrafının çevrilmesi (direkler 6m yükseklikte yatayda toplam 3 kayıt olacak şekilde iskelet kurulması, 1 ad kapı imalatı ve montaj dahil)	280	m²		
6	Beton üzeri akrilik esaslı zemin kaplama ve basketbol sahasına uygun çizim yapılması dahil	160	m²		
7	105X180cm 10mm akrilik cam panyalı basketbol potası montaj dahil	1	ad		
				GENEL TOPLAM	

Not: İmalatı yapılan metraj kadar hakediş yapılacaktır.

***Kdv hariç fiyatlardır.**

***Sözleşme ve şartnameyi okudum kabul ediyorum.**

FİRMA KAŞE