İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

SÜTLÜCE VE KÜÇÜKYALI KAMPÜSLERİ DIŞ MEKAN HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY İMALAT İŞLERİ

GENEL ŞARTNAMESİ

1. Bütün işler Kalite ve Güvenlik Şartları ile uyumlu olarak yürütülmelidir.

2. İşlere başlamadan önce Yüklenicilerden, tadilat-imalat yapılacak yerin mevcut durumunu görmeleri ve tadilat-imalat çizimleriyle kendilerini tanıtmaları beklenir.

3. Yükleniciler binadaki mevcut durumu yerinde tespit etmeli, eğer varsa tasarımla ilgili herhangi bir uyuşmazlığı Yapı İşleri Müdürlğü'ne rapor etmelidirler.

4. Tüm devam etmekte olan ya da bitmiş yapım işleri çalışma sırasında kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanların düzen ve güvenliğinden yüklenici sorumludur.

5. Yüklenici sağlam ve güvenli bir çalışma alanı sağlamakla yükümlüdür, iş güvenliği kurallarına uymak zorundadır.

6. Yüklenicinin, tüm personeli için çalışma sırasında ve sözleşme ile birlikte önce çalışma alanında iş güvenliği önlemleri alacaktır..

7. Yüklenici çalıştıracağı personelin iş güvenliği ve sgk ile ilgili evraklarını işe başlamadan önce Yapı işleri müdürlüğüne ibraz edecektir.

8. Yüklenici satın almadan önce tüm bitişlerin ve malzemelerin örneklerini Yapı işleri Müdürlüğünden onay almalıdır.

9. Yükleniciler gerekli durumlarda imalat çizimlerinden sorumludur.

TAŞ UYARICI YÜZEY VE KILAVUZ İZ (POZ: İNŞ.8-9)

1.1. Minimum 300x300mm (±%0,5) ebadındaki Paralel Dizilimli Uyarıcı Yüzey üzerinde 5x5 kubbe bulunacaktır.
1.2. Kubbeler paralel dizilimli olacaktır.
1.3. Kubbelerin üst kısımları kesik olacaktır.
1.4. Kubbelerin üst çapı 15-18 mm, alt çapı üst çaptan 10 mm (a+10mm; ±1mm) fazla olacaktır.
1.5. Kubbelerin yüksekliği 4-5 mm olacaktır.
1.6. İki kubbe merkezi arasındaki mesafe 55-65 mm olacaktır.
1.7. Ürün sarı renkli olacaktır.
1.8. Taş yüksekliği 4-6cm olacaktır.

İmalatı yapılacak işlerin yaklaşık keşif özeti

POZ NO.	ÜRÜN AÇIKLAMASI	MİKTAR	BİRİM	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT	MALZEME - DETAY
İNŞ.8	HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY UYARICI YÜZEY (DIŞ ALAN)	185	Mtül			TAŞ
İNŞ.9	HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY KILAVUZ İZ (DIŞ ALAN)	75	Mtül			TAŞ

Not: İmalatı yapılan metraj kadar ödeme yapılacaktır.