E BLOK SINIFLARI TADILATI KEŞİF ÖZETİ				
Sıra No	**İşin adı**	**Miktar / Adet**	**Br Fiyat (TL)**	**Toplam (TL)**
1	Kapı demontaj işleri	24		
2	Kapı montaj işleri	24		
3	Alüminyum doğrama imalat ve montaj işleri	590 mtül		
4	Alüminyum pervaz imalat ve montaj işi	280 mtül		
5	Yazı tahtası kesilerek kısaltma işi	2 ad		
6	Mevcut kapılara 60x80 cm cam yeri açılması (çift taraflı çıta ve ısıcam, demontaj-montaj dahil kasa hariç) *Kasa alüminyum doğrama işi içinde yapılacak (Kapı kilit, menteşe, kol dahil olacaktır)	24		
7	5+5 lamine cam imalat ve montaj işleri	155 m²		
8	İmalatı yapılan tüm camlara kumlama cam filmi kaplama işi	155 m²		
9	Duvar kesme, yıkım-söküm işleri	175 m²		
10	Alçıpan tavan onarım ve imalat işleri	40 m²		
11	Alçıpan duvar onarım işleri	75 m²		
12	70 cm çaplı ortadan açılır renkli alüminyum doğrama	24		
13	60x200 2 açılır kanatlı bant pencere	9		
14	Zemin pvc - halı onarım işleri	75 m²		
15	Kürsü basamak alüminyum ilave işleri	24 mtül		
16	Moloz uzaklaştırma işleri duvar kalınlığı 25 cm toplam 44 m³ (yaklaşık 6 kamyon)	6		
17	Elektrik anahtarlarını taşıma işi	10		

Not: Teklif verecek firmaların yapılacak işi yerinde görmeleri gerekmektedir. Yerinde tespit ve keşif yapmayan firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.