KÜÇÜKYALI KAMPÜSÜ C BLOK YOĞUŞMALI KASKAD KAZAN KURULUM İŞİ METRAJ TABLOSU			
S/no	**Yapılacak İşin Cinsi**	**Miktar**	**Ölçü/Cinsi**
	ISITMA-SOĞUTMA TESİSATI		
	Cihazlar		
	Nötralizasyon Tankı		
1	500 kW	1	ad.
	Sirkülasyon Pompa Bağlantıları		
2	*Mevcutta bulunan pompa grubuna bağlantı yapılması*	1	*gr.*
	Borular ve Kollektörler		
	Dikişli Siyah Borular		
3	3/4"	6	m
4	2"	18	m
5	4"	24	m
6	*Fittings Malzeme Bedeli %30*	*30%*	
	Boru Boyanması		
	Boruların Anti Pas Boya İle Boyanması		
7	DN15-DN50 arası (DN50 dahil)	24	m
8	DN65-DN100 arası (DN100 dahil)	24	m
	Boruların Yağlı Boya İle Boyanması		
9	DN15-DN50 arası (DN50 dahil)	24	m
10	DN65-DN100 arası (DN100 dahil)	24	m
	Kollektörler		
	Siyah Dikişli Borudan Kollektör		
11	Ø159	8	m
	Siyah Dikişli Borudan Kollektör Kollektör Ağzı		
12	DN20	2	ad.
13	DN50	8	ad.
	Paslanmaz Çelik Kazan Bacası (Kollektörü, temizleme kapağı ve kazan bağlantı branşmanları dahil, komple takım olarak)		
14	Ø400 mm, Çift cidarlı	8	m

	Boru İzolasyonu ve Vana ceketi		
	Kauçuk Boru İzolasyonu		
15	DN20, 13 mm kalınlıkta	6	m
16	DN50, 19 mm kalınlıkta	18	m
17	DN100, 25 mm kalınlıkta	24	m
18	DN150, 30 mm kalınlıkta	8	m
	Alüminyum Gofrajlı Sac Kaplama (0,6 mm)		
19	DN50	18	m
20	DN100	24	m
	Vana Ceketi		
	Yanmaz ve Su Geçirmez Kumaştan İmal Prefabrik Vana Yalıtım Ceketi		
	Küresel Vanalar İçin		
21	2"	12	ad.
22	4"	7	ad.
	Pislik Tutucular İçin (%50 arttırarak)		
23	DN50	4	ad.
24	DN100	1	ad.
	Vana, Armatür ve Aksesuar		
	Küresel Vanalar		
	Tam geçişli *Bağlantı: Dişli*		
25	3/4"	2	ad.
26	2"	12	ad.
27	4"	7	ad.
	Pislik Tutucular		
	Gövde Malzemesi: GG-25 Pik Döküm *Bağlantı: Flanşlı*		
28	DN50	4	ad.
29	DN100	1	ad.
	Çekvalf, Disko		
	Gövde Malzemesi:Pirinç *Yay, Disk, Segman:Paslanmaz Çelik*		
30	DN50	4	ad.
	Emniyet Ventili, 6 Bar		
	Gövde Malzemesi:Pirinç *Bağlantı: Dişli*		
31	1"	1	ad.
	Otomatik Su Takviye Ventili		
32	1/2" 7 bar	1	ad.
	Termometre & Manometre		
33	Termometre Ø100 mm, Ölçü Aralığı: 0/120 °C Alttan Çıkışlı	4	ad.
	Silindirik Hava Tüpü		
34	10 Lt	2	ad.
	Hava Ayırıcı		
35	Hava Ayırıcı - DN100 (FLANŞLI)	1	ad.
	Tortu ve Pislik Ayırıcı		
36	Tortu ve Pislik Ayırıcı - DN100	1	ad.
	Genleşme Tankı bağlantısı		
37	Mevcut tanka bağlantı yapılacak	1	set
	Kaynaklı İmalat İşleri		
38	Kaynaklı İmalat İşleri	200	kg