KÜÇÜKYALI KAMPÜSÜ C BLOK YOĞUŞMALI KASKAD KAZAN KURULUM İŞİ FİYAT TEKLİFİ BELGESİ

S/no	Yapılacak İşin Cinsi	Miktar	Ölçü/Cinsi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	Nötralizasyon Tankı 500 kW	1	ad.		
2	Sirkülasyon Pompa Bağlantıları / Mevcutta bulunan pompa grubuna bağlantı yapılması	1	*gr.*		
3	Dikişli Siyah Borular 3/4"	6	m		
4	Dikişli Siyah Borular 2"	18	m		
5	Dikişli Siyah Borular 4"	24	m		
6	Fittings Malzeme Bedeli %30	*30%*			
7	Boruların Anti Pas Boya İle Boyanması DN15-DN50 arası (DN50 dahil)	24	m		
8	Boruların Anti Pas Boya İle Boyanması DN65-DN100 arası (DN100 dahil)	24	m		
9	Boruların Yağlı Boya İle Boyanması DN15-DN50 arası (DN50 dahil)	24	m		
10	Boruların Yağlı Boya İle Boyanması DN65-DN100 arası (DN100 dahil)	24	m		
11	Siyah Dikişli Borudan Kollektör / Ø159	8	m		
12	Siyah Dikişli Borudan Kollektör Kollektör Ağzı / DN20	2	ad.		
13	Siyah Dikişli Borudan Kollektör Kollektör Ağzı / DN50	8	ad.		
14	Paslanmaz Çelik Kazan Bacası (Kollektörü, temizleme kapağı ve kazan bağlantı branşmanları dahil, komple takım olarak) Ø400 mm, Çift cidarlı	8	m		
15	Kauçuk Boru İzolasyonu DN20, 13 mm kalınlıkta	6	m		
16	Kauçuk Boru İzolasyonu DN50, 19 mm kalınlıkta	18	m		
17	Kauçuk Boru İzolasyonu DN100, 25 mm kalınlıkta	24	m		
18	Kauçuk Boru İzolasyonu DN150, 30 mm kalınlıkta	8	m		
19	Alüminyum Gofrajlı Sac Kaplama (0,6 mm) DN50	18	m		
20	Alüminyum Gofrajlı Sac Kaplama (0,6 mm) DN100	24	m		
21	Yanmaz ve Su Geçirmez Kumaştan İmal Prefabrik Vana Yalıtım Ceketi 2"	12	ad.		
22	Yanmaz ve Su Geçirmez Kumaştan İmal Prefabrik Vana Yalıtım Ceketi 4"	7	ad.		
23	Pislik Tutucular İçin (%50 arttırarak) DN50	4	ad.		
24	Pislik Tutucular İçin (%50 arttırarak) DN100	1	ad.		
25	Küresel Vanalar Tam geçişli Bağlantı: Dişli 3/4"	2	ad.		
26	Küresel VanalarTam geçişli Bağlantı: Dişli 2"	12	ad.		
27	Küresel Vanalar Tam geçişli Bağlantı: Dişli 4"	7	ad.		
28	Pislik Tutucular Gövde Malzemesi: GG-25 Pik Döküm Bağlantı: Flanşlı DN50	4	ad.		
29	Pislik Tutucular Gövde Malzemesi: GG-25 Pik Döküm Bağlantı: Flanşlı DN100	1	ad.		
30	Çekvalf, Disko Gövde Malzemesi:Pirinç Yay, Disk, Segman:Paslanmaz Çelik DN50	4	ad.		
31	Emniyet Ventili, 6 Bar Gövde Malzemesi:Pirinç Bağlantı: Dişli 1"	1	ad.		
32	Otomatik Su Takviye Ventili 1/2" 7 bar	1	ad.		
33	Termometre Ø100 mm, Ölçü Aralığı: 0/120 °C Alttan Çıkışlı	4	ad.		
34	Silindirik Hava Tüpü 10 Lt	2	ad.		
35	Hava Ayırıcı - DN100 (FLANŞLI)	1	ad.		
36	Tortu ve Pislik Ayırıcı - DN100	1	ad.		
37	Genleşme Tankı bağlantısı Mevcut tanka bağlantı yapılacak	1	set		
38	Kaynaklı İmalat İşleri	200	kg		
				Genel Toplam	

*Kdv hariç fiyatlardır.

*Şartnameyi okudum kabul ediyorum.

FİRMA / KAŞE