İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

KÜÇÜKYALI KAMPÜSÜ C BLOK DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN SATIN ALINMASI, KURULUM VE DEVREYE ALINMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Genel Şartlar

1. Bütün işler Kalite ve Güvenlik Şartları ile uyumlu olarak yürütülecektir.

2. Teklif vermeden önce istekliler, tadilat-imalat yapılacak yerin mevcut durumunu yerinde görmeleri, keşif yapmaları ve kendilerini tanıtmaları gerekmektedir.

3. Yüklenici devam etmekte olan ya da bitmiş imalat işleri ile çalışma sırasında kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanların düzen ve güvenliğinden sorumludur.

4. Yüklenici çalıştıracağı personeli için sağlam ve güvenli bir çalışma alanı sağlamakla yükümlü olup iş güvenliği kurallarına uymak zorundadır.

5. Yüklenici işlerin koordinasyonu kendinde olmak üzere uzman alt Yüklenicilerle çalışabilecek ancak tüm imalat ve montaj işlerinden tek sorumlu olarak işin başında bulunacaktır.

6. İşlemler sırasında çıkabilecek çöp, atık ve molozların iş güvenliği kurallarına göre toparlanması ve kampüsten uzaklaştırılması ile çalışma ortamının günlük temizlik işleri Yüklenicinin sorumluluğundadır.

7. Yüklenicinin gerekli durumlarda yapılacak her türlü imalatı projelendirmesi, uygulamaları mevcut projeler üzerine işlemesi ve İdarenin onayına sunması gerekmektedir.

8. Yüklenici imalat işleri sırasında keşif ve onaylanan tekliflerde belirtilen iş kalemleri haricinde yapılması gereken her türlü ilave iş, imalat ve malzeme için İdarenin onayını almak zorundadır. Onay alınmadan yapılan ilaveler hakediş sırasında kabul edilmeyecektir.

9. İmalat tamamlandığında imalat ve montajı yapılan ve teslim alınan ürün miktarına göre kesin hakediş yapılacak ve onaylanan hakedişe göre faturalandırma yapılacaktır.

2. İşin Tanımı

2.1. Üniversitemiz Küçükyalı kampüsü C blok ısıtma sistemimizin kaskad sistemli kazanlar ile yenilenmesi işi kapsamında 4 (dört) adet Duvar Tipi Yoğuşmalı kazan satın alınması işidir.

2.2. İstekli firmalar Duvar tipi yoğuşmalı kazanlar için

Viessmann Vitodens 200 – 99 Kw
Buderus Logomax Plus GB162 – 100 Kw
Vaillant Eco Fit Plus 150 Kw

marka modelden birine yada yukarıda belirtilen diğer marka model kazanların her biri için de teklif verebileceklerdir. Teklif edecekleri marka modelin Kaskad sistem (dış hava kompanzasyonlu) kontrol paneli, sıcaklık sensörleri ve daldırma tip Sensörler ile her bir kazan için Grunfoss marka pompalar dahil teklif vereceklerdir.

2.3. Teklifler kapalı zarfta verilecek olup ihale günü teklif veren firmaların huzurunda zarflar açılacaktır. İhaleye katılan firmalar teklif ettikleri fiyatlarda revize yapabileceklerdir.

2.4. İhaleyi kazanan firma ürünleri eksiksiz ve tam olarak 10 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. Zamanında teslim edilmeyen ürünler için ürün bedelinin % 1'i oranında cezai işlem uygulanacaktır.

2.5. İhaleyi kazanan firma teklif verdikleri duvar tipi yoğuşmalı kazanların tesliminden sonraki 3 iş günü içinde yetkili servis tarafından kurulumlarından ve devreye alınması işlemlerinden sorumludur.

2.6. Teklif veren firmalar teklif ettikleri duvar tipi yoğuşmalı kazanların tamamiyle orijinal olduğunu ve yetkili servis tarafından en az 2 yıl süreyle garantili olarak montaj ve devreye alma işlemlerini yapacağını taahhüt edeceklerdir.