KÜÇÜKYALI KAMPÜSÜ GECE OKUMA SALONU YAPIM İŞİ FİYAT TEKLİFİ BELGESİ					
S/no	**Yapılacak İşin Cinsi**	**Miktar**	**Ölçü/Cinsi**	**Birim Fiyat**	**Toplam Fiyat**
1	Alüminyum doğrama yapılması (C60 profilden 4+4 lamine camlı, sabit kanatlı) (H:100 Uzunluk:290)	3	adet		
2	Alçıpan duvar yapılması (Alüminyum doğrama altındaki kısma yapılacak H:100 Uzunluk:890)	1	adet		
3	Alçıpan duvar yapılması (Alüminyum doğrama üstündeki kısma yapılacak H:200 Uzunluk:890)	1	adet		
4	Alçıpan duvar yapılması (ortalama H:350 Uzunluk:565)	1	adet		
5	Alüminyum kapı (ortadan kayıtlı alt-üst 4+4 lamine cam, kol kilit menteşe ve aksesuarlar dahil)	1	adet		
6	Alçı boya işleri	94	m²		
				Genel Toplam	

*Kdv hariç fiyatlardır.
*Şartname ve sözleşme taslağını okudum kabul ediyorum.

KAŞE / İMZA